



 krokiew do demontażu na czas instalacji zbiorników PE
 oraz usuwania uszkodzonych zbiorników

UWAGA!

Przed demontażem krokwi należy zdemontować pokrycie dachowe z blachy w wyznaczonej strefie
 łąty drewniane 5x6cm, folię dachową z włóknem, wełną mineralną, łąty drewniane oraz blachę aluminiową fałdowaną
 Po realizacji zadania wszystkie warstwy spropodachu oddtworzyć zgodnie ze stane pierwotnym
 W każdym momencie realizacji zadania zachować sztywność konstrukcji dachowej

	"CONSULT-PROJEKT" PIOTR ROGALA ul. Łąkowa 29, 66-300 Międzyrzecz tel. 535-913-100	Nr rysunku K-01
	Obiekt: Modernizacja i remont infrastruktury oczyszczalni ścieków w Bledzewie – Wymiana zbiorników reaktora z osprzętem	Skala 1:50
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie ul. Kosciuszki 35, 66-350 Bledzew		Data Kwiecień 2023
Tytuł: <i>Roboty rozbiórkowe na czas montażu zbiornika</i>		
Projektował:	Leszek Jenek	upr. bud. 19/94/Gw w specj.konstr. – budowlanej
Opracował:	mgr inż. Piotr Rogala, mgr inż. Marcin Wojtkowiak	